



Stadt Zürich

Bahnhofstrasse, Kanal-Innensanierung Vorprojekt und Bauprojekt

Die periodischen Kanaluntersuchungen von Entsorgung & Recycling Zürich (ERZ) hatten gezeigt, dass der Mischwasserkanal in der Bahnhofstrasse, im Abschnitt Börsen- bis Poststrasse, Mängel aufweist. Im Rahmen einer Vorstudie erfolgten im Jahr 2007 materialtechnologische Untersuchungen, welche als Grundlage für Massnahmenempfehlungen zur Substanzerhaltung dienten. Die empfohlenen Massnahmen werden nun weiter vertieft, detailliert und zu einem Vorprojekt aufgearbeitet.

Zum Abschluss der Vorprojekt-Phase erfolgte der Infoversand. Die Stellungnahmen der Werkbetreiber und Koordinationsstellen der Stadt werden in der nachfolgenden Bauprojekt-Phase aufgearbeitet. Eine besondere Herausforderung war die Ausarbeitung des Abwasser-Umleitungskonzeptes zur Trockenlegung des Sanierungskanals während den Bauarbeiten.

