



Erlenbach

Werke am Zürichsee, Werkleitungen Seestrasse

Die bestehenden Werkleitungen in der Seestrasse waren in einem baulich schlechten Zustand und mussten ersetzt werden. Im Auftrag der Werke am Zürichsee (WaZ) wurden im Bereich Seestrasse Nr. 119 bis 145 (Abschnitt Einmündung Zollerstrasse bis Winkelstrasse) der EW-Rohrblock und die Wasserleitungen auf einer Strassenlänge von ca. 300 Meter ersetzt. Gleichzeitig wurde die öffentliche Beleuchtung erneuert.

Die Arbeiten erfolgten grundsätzlich in den Gehwegen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs. Im bergseitigen Gehweg wurde die Wasserleitung und EW-Rohrblock ersetzt, mit zusätzlichen Einlage 2 x PE120 für das LSA-Trasse. Im seeseitigen Gehweg wurde die bestehende Wasserleitung ersetzt. Zudem wurden fünf Querungen der Seestrasse für unterschiedlichen Leitungskombinationen erstellt.

Die Arbeiten erfolgten ab Frühjahr 2017 bis Ende 2017. Während der Ausführung musste für den geplanten Rohrblock Isersteig ein Zusatzauftrag ausgelöst werden, da aufgrund des Baugrunds ein Pressvortrieb notwendig wurde. Infolge Überarbeitung und Projektanpassung haben sich diese Arbeiten in den Herbst 2018 bis Februar 2019 verschoben. Die Deckbelagsarbeiten folgten im Sommer 2019.

SNZ bearbeitete im Auftrag der Werke am Zürichsee die Phasen Projektierung, Submission und Realisierung.

